

# ZMIANY NIEISTOTNE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

## WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU ARANŻACJI WNEȚRZ, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ



- rezygnacja ze ścianek zmiiana lokalizacji przesunięcie drzwi
- w pom. socjalno-szatniowym aneksu kuchennego do gabinetu dyrekcji o 62cm
- likwidacja zestawu EI15 szklanego W-3 montaż okienka EI15 ø60
- rezygnacja ze ścianek działowych w szatni

- UWAGI
- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W ŚWIEŁLE OTWORU W MURZE, NATOMIAST WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGLĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYPARANOWĄ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ.
  - PRZED WYMUROWANIEM KOMINÓW NALEŻY DOBRAĆ TYPI PRZECIĄGU PRZEWODU DYMOWEGO I SPALINOWEGO ODPOWIEDNIO DO ZALECANEGO PRZEZ PROJEKTOWANTĘ TYPU I MOCY PIECA C.O.
  - WYMIARY NALEŻY DOPRECYZOWAĆ NA BUDOWIE.

