

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ K4 W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEO-  
LOGICZNYCH  
ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UL BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO 10 W  
POZNANIU  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski  
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	1,00 % M
Zysk [Z] .....	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		100,00	m <sup>2</sup>	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		Klatka schodowa sciany 2*(7,78+2,93)*18,00	m <sup>2</sup>	385,560	
		Minus drzwi -2,00*2,82*5	m <sup>2</sup>	-28,200	
		Minus fasada -2,00*18,00	m <sup>2</sup>	-36,000	
		Klatka schodowa sufit najwyższa kondygnacja 7,78*2,93	m <sup>2</sup>	22,795	
		Zabudowa na poziomie minus jeden 1,80*2,75+0,50*2,75*3,00	m <sup>2</sup>	9,075	
		Klatka schodowa podesty 2,15*2,93*4	m <sup>2</sup>	25,198	
		Klatka schodowa podesty na półpietrach 2,72*2,93*3	m <sup>2</sup>	23,909	
		Klatka schodowa biegi 1,70*3,50*8	m <sup>2</sup>	47,600	
				RAZEM	449,937
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	449,937	
				RAZEM	449,937
4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	449,937	
				RAZEM	449,937
5	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.2*5%	m <sup>2</sup>	22,497	
				RAZEM	22,497
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	22,497	
				RAZEM	22,497
7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	22,497	
				RAZEM	22,497
8	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		1,00	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	NNRNKB 202 1611b-01	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.* stan.		
		15,00	kol.* stan.	15,000	
				RAZEM	15,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	100,00	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	449,937	0,00	0,00
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.2 = 449,937	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	poz.2 = 449,937	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	poz.2*5% = 22,497	0,00	0,00
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.5 = 22,497	0,00	0,00
7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.5 = 22,497	0,00	0,00
8	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.	1,00	0,00	0,00
9	NNRNKB 202 1611b-01	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.*stan.	15,00	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	231,8453	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	169,176 3		169,176 3	0,00	0,00					
2.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	103,935 5		103,935 5	0,00	0,00					
3.	gips budowlany szpachlowy powierzch- niowy	kg	134,981 1		134,981 1	0,00	0,00					
4.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	35,7000		35,7000	0,00	0,00					
5.	płyty pomostowe długie	m <sup>2</sup>	0,0700		0,0700	0,00	0,00					
6.	płyty pomostowe krótkie	m <sup>2</sup>	0,0200		0,0200	0,00	0,00					
7.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m <sup>3</sup>	0,0070		0,0070	0,00	0,00					
8.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0,0020		0,0020	0,00	0,00					
9.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,4949		0,4949	0,00	0,00					
10.	wapno suchogaszone	t	0,0198		0,0198	0,00	0,00					
11.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,0225		0,0225	0,00	0,00					
12.	gips szpachlowy	kg	56,2425		56,2425	0,00	0,00					
13.	gips budowlany	kg	33,7455		33,7455	0,00	0,00					
14.	woda	m <sup>3</sup>	0,0607		0,0607	0,00	0,00					
15.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,4184	0,00	0,00
2.	wyciąg	m-g	0,1597	0,00	0,00
3.	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do 4 m	m-g	7,7500	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł