

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ I SZYBU WINDOWEGO - KLATKA K3 Z "GOŁĘBNIKIEM" W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UL. BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO 10 W POZNANIU
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		100,00	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		Szyb windowy 2*(2,45+2,45)*19,90	m ²	195,020	
		Minus drzwi -1,00*2,05*5	m ²	-10,250	
		Klatka schodowa sciany 5,95*20,70*2	m ²	246,330	
		Klatka schodowa podesty 1,85*(1,70+1,88+2,45+1,85+2,75+0,65)	m ²	20,868	
		1,50*6,12	m ²	9,180	
		1,85*(0,65+2,75+2,75+0,65)	m ²	12,580	
		1,50*(1,85+2,75+1,85)	m ²	9,675	
		1,85*(0,65+2,75+2,75+0,65)	m ²	12,580	
		1,50*(1,85+2,75+1,85)	m ²	9,675	
		1,90*6,12	m ²	11,628	
		1,85*(0,60+2,75+2,75+0,65)	m ²	12,488	
		1,50*(1,85+2,75+1,85)	m ²	9,675	
		1,90*6,12	m ²	11,628	
		1,85*(0,65+2,75+2,75+0,65+1,10)	m ²	14,615	
		1,50*(1,85+2,75+1,85)	m ²	9,675	
		1,90*6,12	m ²	11,628	
		2*(1,02+0,55)*4,10	m ²	12,874	
				RAZEM	599,869
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.2	m ²	599,869	
				RAZEM	599,869
4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.2	m ²	599,869	
				RAZEM	599,869
5	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.2*5%	m ²	29,993	
				RAZEM	29,993
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.5	m ²	29,993	
				RAZEM	29,993
7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.5	m ²	29,993	
				RAZEM	29,993
8	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		1,00	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	NNRNKB 202 1611b-01	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.* stan.		
		15,00	kol.* stan.	15,000	
				RAZEM	15,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	100,00	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	599,869	0,00	0,00
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.2 = 599,869	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.2 = 599,869	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	poz.2*5% = 29,993	0,00	0,00
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.5 = 29,993	0,00	0,00
7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.5 = 29,993	0,00	0,00
8	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.	1,00	0,00	0,00
9	NNRNKB 202 1611b-01	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.*stan.	15,00	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR WNGiG SZYB W KLAT K3 - BRA BUD ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	296,9228	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	farba lateksowa	dm ³	225,550 7		225,550 7	0,00	0,00					
2.	preparat gruntujący	dm ³	138,569 6		138,569 6	0,00	0,00					
3.	gips budowlany szpachlowy powierzch- niowy	kg	179,960 7		179,960 7	0,00	0,00					
4.	folia polietylenowa	m ²	35,7000		35,7000	0,00	0,00					
5.	płyty pomostowe długie	m ²	0,0700		0,0700	0,00	0,00					
6.	płyty pomostowe krótkie	m ²	0,0200		0,0200	0,00	0,00					
7.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m ³	0,0070		0,0070	0,00	0,00					
8.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0,0020		0,0020	0,00	0,00					
9.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,6598		0,6598	0,00	0,00					
10.	wapno suchogaszone	t	0,0264		0,0264	0,00	0,00					
11.	piasek do zapraw	m ³	0,0300		0,0300	0,00	0,00					
12.	gips szpachlowy	kg	74,9825		74,9825	0,00	0,00					
13.	gips budowlany	kg	44,9895		44,9895	0,00	0,00					
14.	woda	m ³	0,0810		0,0810	0,00	0,00					
15.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR WNGiG SZYB W KLAT K3 - BRA BUD ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,5579	0,00	0,00
2.	wyciąg	m-g	0,2130	0,00	0,00
3.	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do 4 m	m-g	7,7500	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł